

見 積 用

令和 6 年度

中央源泉発電設備工事

参考資料

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

弟 子 屈 町

設計内訳書

NO. 2

	名 称	品 種	規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	中央源泉発電設備工事							
1	バイナリー発電設備工事			1.0	式			
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								

設 計 内 訳 書

NO. 3

	名 称	品 種	規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
19	直接工事費			1.0	式			
			共通仮設費対象外					
20	共通仮設費対象額		廃棄物処分費・申請料等は対象外					
21	共通仮設費		建築工事=監督員事務所設置なし(×0.9)	1.0	式			
22	純工事費計	19+21		1.0	式			
23	現場管理費対象額		廃棄物処分費・申請料等は対象外					
24	現場管理費			1.0	式			
25	工事原価計	22+24		1.0	式			
26	一般管理費対象額		廃棄物処分費・申請料等は対象外					
27	一般管理費			1.0	式			
28	工事価格	25+27		1.0	式			
29	再 計			1.0	式			
30	消費税			1.0	式			10.00%
31	総 合 計			1.0	式			

設計内訳書

NO. 6

	名 称	品 種	規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
2	基礎工事							
	1)直接仮設費							
	遣り方		小規模	147.0	m2			
	墨だし		小規模	70.0	m2			
	養生		小規模	70.0	m2			
	小計							
	2)土工事							
	根切			228.0	m3			
	床付け			104.0	m2			
	埋戻し		再生切込砕石	97.8	m3			
	埋戻し		A種山砂	94.5	m3			
	残土処理		運搬DID無 6.0km以下	228.0	m3			
	土工機械運搬			1.0	往復			
	捨土整理		機械(3tブルドーザー)	228.0	m3			
	土工機械運搬		排出ガス対策型普通3t級	1.0	往復			
	小計							
	3)コンクリート工事							
	コンクリート		普通コンクリート	19.0	m3			

設 計 内 訳 書

NO. 7

名 称	品 種	規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
コンクリート打設手間			19.0	m3			
圧送基本料金			2.0	回			
小計							
4) 型枠工事							
普通合板型枠			95.0	m2			
土間敷断熱		25mm	63.0	m2			
型枠運搬費			95.0	m2			
小計							
5) 鉄筋工事							
異形鉄筋		SD295A D10	0.7	t			
異形鉄筋		SD295A D13	0.9	t			
異形鉄筋		SD295A D16	1.9	t			
鉄筋運搬費			3.5	t			
鉄筋加工組立			3.5	t			
小計							
1)～5)計							

設計内訳書

NO. 9

	名称	品 種	規格・寸法	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
4	構内配電線路設備							
	電線管		FEP30 地中	71.0	m			
	電線管		FEP50 地中	70.0	m			
	電線管		FEP65 地中	45.0	m			
	電線管		FEP100 地中	45.0	m			
	電線		IE5.5	45.0	m			
	電線		IE22	45.0	m			
	ケーブル		EM-CEE-S2-6C FEP管内	45.0	m			
	ケーブル		EM-CE3.5-4C FEP管内	26.0	m			
	ケーブル		EM-CET22 FEP管内	45.0	m			
	ケーブル		EM-CET100 FEP管内	45.0	m			
	埋設シート		2倍長 W:150	25.0	m			
	ハンドホール		900×900×900 H2-9(8K-600)	2.0	基			
	根切り		機械 0.13m3	43.0	m3			
	埋戻し		機械 0.13m3	40.0	m3			
	切込砕石			0.3	m3			
	残土処理		運搬DID無 6.0km以下	2.7	m3			
	土工機械運搬		小規模土工	1.0	往復			
	計							